A7B 0+715.2–0+718.2 Tervezett D30 cm beton l=3m alv.ff.=124.85 mB.f. felv.ff.=124.48 mB.f.

A7A 0+730.2–0+733.2 Tervezett D30 cm beton

A1 0+046.3–0+051.3 Tervezett D40 cm beton m alv.ff.=122.4 mB.f. felv.ff.=122.1 mB.f.

A2 0+071.8–0+076.4 Tervezett D40 cm beton m alv.ff.=122.28 mB.f. felv.ff.=122.08 mB.f. l=4.5

A3 0+086.1–0+090.6 Megmaradó áteresz ø60

A1 0+110.6–0+116.3 Tervezett D30 cm beton l=5.7m alv.ff.=122 mB.f. felv.ff.=122 mB.f.

A2 0+068.5–0+071 Tervezett D30 cm beton l=2.5m alv.ff.=121.88 mB.f. felv.ff.=121.88 mB.f.

A1 0+037–0+039.5 Tervezett D30 cm beton l=2.5m alv.ff.=121.78 mB.f. felv.ff.=121.79 mB.f.

A8 0+743.4–0+752.5 Megmaradó áteresz ø60

A1 0+008.1–0+011.1 Tervezett D30 cm beton l=3m alv.ff.=121.73 mB.f. felv.ff.=121.73 mB.f.

A7 0+730.2–0+733.2 Tervezett D30 cm beton l=3m alv.ff.=124.45 mB.f. felv.ff.=124.48 mB.f.

A2 0+145.1–0+148.1 Tervezett D30 cm beton l=3m alv.ff.=121.73 mB.f. felv.ff.=121.73 mB.f.

A3 0+166.1–0+172.6 Tervezett D30 cm beton l=4.5m alv.ff.=121.73 mB.f. felv.ff.=121.73 mB.f.

A1 0+011–0+015.5 Tervezett D30 cm beton l=4.5m alv.ff.=122.27 mB.f. felv.ff.=122.27 mB.f.

A2 0+324–0+036.9 Tervezett D30 cm beton l=4.5m alv.ff.=122.27 mB.f. felv.ff.=122.27 mB.f.

A3 0+055.5–0+060 Tervezett D30 cm beton l=4.5m alv.ff.=122.27 mB.f. felv.ff.=122.27 mB.f.

A4 0+070.5–0+075 Tervezett D30 cm beton l=4.5m alv.ff.=122.27 mB.f. felv.ff.=122.27 mB.f.

A5 0+085–0+089.5 Tervezett D30 cm beton l=4.5m alv.ff.=122.27 mB.f. felv.ff.=122.27 mB.f.

0+094 Megmaradó áteresz ø30

0+144–0+151 Tervezett D30 cm beton l=6.97m alv.ff.=122.58 mB.f. felv.ff.=122.4 mB.f.

0+178.1 Tervezett út áteresz ø30 beton

áteresz után lapburkolt árok kialakítása 2m2

Meglévő burkolt árok tisztítása 26.22 fm

Kiemelt szegély és útszélesítés 110 fm

Tervező:	PENTA-KÖR Kft. Cím: 9012 Győr, Kiss Árpád E. u. 15. Tel.: +3620-429-0888 E-mail: info@penta-kor.hu
Tervszám:	21/94
Vezető tervező: Dobos Szabolcs VZ-T/ 08-0867	Tervezők: Szerkesztő: Pesnák Balázs VZ-T/ 08-01464 Pesnák Balázs VZ-T/ 08-01464
Ellenőr:	-
Megrendelő:	Csikvánd Község Önkormányzata (9127 Csikvánd, Rákóczi Ferenc utca 24.)
Projekt:	Csikvánd község települési csapadékvíz rendezése
Szakterv:	Vízépítés
Tervfázis:	Vízjogi létesítési és kiviteli terv
Részművelet:	Részletes helyszínrajz, F6-tér
Település:	Csikvánd
Dátum: 2021.10.01.	Rajzméret: 1000x594mm; Méretarány: M=1:250; Azonosító: -; Rajzszám: 3.5.

jelmagyarázat
ingatlanhatár:
helyrajzi szám: 0215/5
meglévő közművek:
elektromos földkábel 0,4kV:
elektromos légvezeték 0,4kV:
elektromos légvezeték 20kV:
gázvezeték:
távközlési hírkábel:
ivóvízvezeték:
tervezett létesítmények:
árokfenék:
részidő:
áteresz:
folyóka:

Ez a terv a Penta-Kör Kft. szellemi tulajdona.